

Émetteur:

MICHEL CADINOT

 20 route de Catteville
 76590 MANEHOUVILLE

 Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.16.86.89.93 / 06.22.69.27.85
 Email: michelcadinot@orange.fr

Adressé à:

TOYOTA -TOYS MOTORS

 226 av des alliés
 76140 LE PETIT QUEVILLY

Remise en conformité suite au passage et rapport du bureau de contrôle de Véritas

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1	1. Remplacement de la télécommande de l'éclairage de sécurité pour mise aux repos de l'éclairage de sécurité	20%	234,00	1	u.	234,00
2	2. Remplacement des blocs de sécurité plus complément de 3 blocs secours manquant	20%	672,00	1	u.	672,00
3	9 blocs secours	20%	92,00	9	u.	828,00
4	Câble sous tube iro avec gaine et boite plexo	20%	580,00	1	u.	580,00
5	Passage des câbles plus pose du matériel avec déplacement et main d'oeuvre	20%	2 620,00	1	u.	2 620,00
6	SURFACE DE VENTE 3. Fixation du bloc de 3 prises derrière le comptoir pub	20%	45,00	1	u.	45,00
7	4. Fixation des prises sous le comptoir d'accueil	20%	45,00	1	u.	45,00
8	TD SURFACE DE VENTE 5. Identificatoin des départs	20%	55,00	1	u.	55,00
9	6. Obturation des plastrons dans l'armoire	20%	75,00	1	u.	75,00
10	7. Pose d'une serrure sur l'armoire électrique	20%	120,00	1	u.	120,00
11	8. Raccordement individuel des conducteurs de protection	20%	45,00	1	u.	45,00
12	SALLE DE REUNION 9. Fixation du bloc de deux prises de courant	20%	45,00	1	u.	45,00
13	SERVICE APRÈS VENTE 10. Fixation des prises sous le comptoir d'accueil	20%	55,00	1	u.	55,00
14	MEZZANINE 11. Remise en état de la pénétration du câble de la fiche côté vanne gaz	20%	35,00	1	u.	35,00
15	ATELIER 12. Remplacement de 8 prises par rapport aux capots cassés	20%	75,00	8	u.	600,00
16	13. Pose d'un disjoncteur 10 A plus câblage pour le circuit 24 volt	20%	55,00	1	u.	55,00
17	14. Remplacement du câble de l'aspirateur urpes XS 260	20%	95,00	1	u.	95,00
18	15. Amélioration de la continuité de terre sur le bloc de 3 prises côté vitre	20%	55,00	1	u.	55,00

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
19	16. Amélioration de la continuité de terre sur le bloc de 3 prises côté cabine de peinture	20%	55,00	1	u.	55,00
20	17. Amélioration de la continuité de terre sur le bloc de 4 prises sous poutre jaune	20%	55,00	1	u.	55,00
21	18. Identification des départs dans l'armoire à droite du lavage	20%	35,00	1	u.	35,00
22	19. Remise en état de la pénétration du câble	20%	45,00	1	u.	45,00
23	20. Remplacement de la boîte de dérivation du démonte pneu	20%	55,00	1	u.	55,00
24	21. Harmonisation des fusibles 20 et 25 A	20%	120,00	1	u.	120,00
25	22. Pose d'un disjoncteur 16 A pour les prises 220 Volt entre peinture et lavage	20%	55,00	1	u.	55,00
26	23. Pose d'un disjoncteur 16 A pour les prises 220 volt côté sanitaire	20%	55,00	1	u.	55,00
27	24. Pose d'un disjoncteur 16 A pour prises 220 volt pour le coffret de PC1	20%	55,00	1	u.	55,00
28	25. Pose d'un disjoncteur 8A pour les prises 24 volt le coffret PC1	20%	55,00	1	u.	55,00
29	26. Pose d'un disjoncteur 8A pour les prises 24 volt pour le coffret PC6	20%	55,00	1	u.	55,00
30	27. Pose d'un disjoncteur 8A pour les prises 24 volt pour le coffret PC2	20%	55,00	1	u.	55,00
31	28. Pose d'un disjoncteur 16 A pour les prises 280 volt pour le coffret PC1	20%	120,00	1	u.	120,00
32	29. Pose d'un disjoncteur 16 A pour les prises 380 volt pour le coffret PC2	20%	120,00	1	u.	120,00
33	30. Identification des départs non repérés	20%	75,00	1	u.	75,00
34	31. Remise en place de la porte manquante sur l'armoire électrique	20%	95,00	1	u.	95,00
35	32. Obturation des percements non utilisés	20%	45,00	1	u.	45,00
36	33. Réalisation de plan électrique des armoires électriques avec note de calcul pour les 2 armoires par bureaux d'études	20%	2 200,00	1	u.	2 200,00
37	34. Réalisation d'un dépoussiérage de l'armoire électrique	20%	55,00	1	u.	55,00
38	35. Fixation du répartiteur de phase dans l'armoire électrique	20%	45,00	1	u.	45,00
39	36. Identification du dernier départ de l'armoire compresseur	20%	25,00	1	u.	25,00
40	LOCAL REPOS 37. Remise en état de la pénétration du câble sur la prise multiple	20%	25,00	1	u.	25,00
41	Déplacement plus main d'oeuvre pour lever des anomalies du rapport Véritas	20%	1 980,00	1	u.	1 980,00

