Proposition commerciale

Réf. : PR2611-0160

Date : 02/11/2026
Date de fin de validité : 02/12/2026
Code client : CU2506-00017

Émetteur:

MICHEL CADINOT
20 route de Catteville
76590 MANEHOUVILLE

Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.16.86.89.93 / 06.22.69.27.85
Email: michelcadinot@orange.fr

Adressé à:

AU BOUT LA BAS
Quai henry IV
76200 DIEPPE

Email: kevinbruneval@outlook.fr

Electricité diverses suite aux contrôles et rapport de Alpes contrôle

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1	**1. GLACIER CUISINE** Mise en place d'éclairage de sécurité bloc secour avec télécommande	20%	1 980,00	1	u.	1 980,00
2	**2.** Réalisation d'une liaison équipotentiel sur les canalisations	20%	140,00	1	u.	140,00
3	**3.** Réalisation d'une coupure d'urgence pour tout les appareils de cuisson	20%	980,00	1	u.	980,00
4	**4. FRITEUSE DROITE** Réalisation d'un circuit de terre pour la friteuse	20%	80,00	1	u.	80,00
5	**5. PRISE DE COURANT** Remplacement de 2 prises de courant à côté du vario	20%	145,00	1	u.	145,00
6	**6. TABLEAU CUISINE** Remplacement de l'interrupteur de coupure effacée	20%	320,00	1	u.	320,00
7	**7. INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL1** Remplacement de l'interrupteur différentel 4 pôles	20%	420,00	1	u.	420,00
8	**8. RESERVE CUISINE** Fixation de l'éclairage existant	20%	25,00	1	u.	25,00
9	**9. TABLEAU RESERVE CUISIN**E Identification du départ 4 x 32 A	20%	8,00	1	u.	8,00
10	**10. PLONGE TABLE RÉFRIGÉRÉ** Réalisation d'une continuité de terre	20%	75,00	1	u.	75,00
11	**11.** Remplacement de la prise de courant	20%	85,00	1	u.	85,00
12	**12. SOUS SOL** Interconnection des prises de terre de l'établissement	20%	120,00	1	u.	120,00
13	**13. TABLEAU GLACIER** Pose et fourniture d'une coupure général dans le tableau électrique	20%	120,00	1	u.	120,00
14	**14.** Pose et fourniture d'un inter différentiel 30 mA dans le tableau électrique	20%	220,00	1	u.	220,00
15	**15. LOCAL CHAUFFE-EAU** Réalisation d'une liaison équipotentiel sur les canalisations	20%	140,00	1	u.	140,00
16	**16.** Remplacement de la prise de courant adoucisseur	20%	85,00	1	u.	85,00
	17. RESTAURANT / BAS Fixation de la prise de courant à côté du bahut	20%	25,00	1	u.	25,00

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
	18. Réalisation d'une continuité de terre sur la prise sous le poster TOP GUN	20%	95,00	1	u.	95,00
19	**19.** Fixation de plusieurs spot et suppression de se cassé	20%	55,00	1	u.	55,00
20	**20. TABLEAU DIVISIONNAIRE SALLE DE FOND** Identification des circuits	20%	35,00	1	u.	35,00
21	**21.** Identification des circuits	20%	35,00	1	u.	35,00
22	**22.** Recallage du circuit non couper par la coupure générale	20%	55,00	1	u.	55,00
23	**23.** Recâblage du dispositif d'arrêt d'urgence de l'arrêt coup de poing	20%	25,00	1	u.	25,00
24	**24.** Repérage des câbles et remplacement par la couleur approprié	20%	45,00	1	u.	45,00
25	**25. TABLEAU GENERAL ENTREE** Installation d'un interrupteur différentiel 4 x 63 A 30mA plus câblage	20%	580,00	1	u.	580,00
26	**26.** Mise en place d'un pictogramme sur le bloc secours	20%	45,00	1	u.	45,00
27	**27. TERRASSE COUR INTERIEUR** Mise en place d'un dispositif d'éclairage de sécurité	20%	620,00	1	u.	620,00
28	**28. SANITAIRES** Mise en place d'une terre sur l'éclairage	20%	65,00	1	u.	65,00
29	**29. TERRASSE** Mise en place d'une continuité de terre le chauffage radiant heliosa	20%	55,00	1	u.	55,00
30	**30. SOUS SOL RILLARD** Remplacement du câble de la lampe de chevet vintage	20%	65,00	1	u.	65,00
31	**31.** Mise en place d'une terre sur tout les éclairages de classe 1	20%	165,00	1	u.	165,00
32	**32. PETITE RESERVE BOISSON** Mise en place d'un hublot led	20%	95,00	1	u.	95,00
33	**33. GRANDE RESERVE À BOISSON** Fixation des prises de courant	20%	45,00	1	u.	45,00
34	**34.** Interconnection des prises de terre de l'établissement	20%	120,00	1	u.	120,00
35	**35.** Réalisation d'une continuité de terre en 16 mm² sur l'arrivée d'eau	20%	145,00	1	u.	145,00
36	**36. LAMPE TEMPÊTE** Remplacement du câble de la lampe tempête	20%	65,00	1	u.	65,00
37	**37. TABLEAU ANNEXE GENERAL 1** Installation d'un interrupteur différentiel 2 x 63 30mA plus câblage	20%	380,00	1	u.	380,00
38	**38.** Installation d'un interrupteur différentiel 2 x 63 30mA plus câblage sur le général 2	20%	380,00	1	u.	380,00

Proposition commerciale

Réf. : PR2611-0160

Date : 02/11/2026

Date de fin de validité : 02/12/2026

Code client : CU2506-00017

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MICHEL CADINOT envoyé à

20 route de Catteville
76590 MANEHOUVILLE

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC DIEPPE

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
30027	16040	00020209301	11

Code IBAN: FR76 3002 7160 4000 0202 0930 111
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Total HT	8 138,00
Total TVA 20%	1 627,60
Total TTC	9 765,60

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Un acompte de 40 % est requis lors de la signature