# Proposition commerciale

**Réf. : PR2611-0165**

Date : 05/11/2026
Date de fin de validité : 05/12/2026
Code client : CU2611-00157

Émetteur:

**MICHEL CADINOT**
20 route de Catteville
76590 MANEHOUVILLE

Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.16.86.89.93 / 06.22.69.27.85
Email: michelcadinot@orange.fr

Adressé à:

**BOUCHERIE FRETEL**
22 rue Pasteur
76370 PETIT CAUX

Email: fretel.regis@orange.fr

Electricité diverses suite aux rapports de vérification du bureau Veritas

Montants exprimés en Euros

| Ligne | Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. INSTALLATION BLOC SECOURS**<br>Réalisation d'un système fixe d'éclairage de sécurtié avec bloc secoour et télécommande bloc secours plus alimentation sous moulure | 20% | 2 180,00 | 1 | u. | 2 180,00 |
| 2 | **2. RESERVE EXTERIEUR BATIMENT ANNEXE**<br>Remplacement de la boite plexo et raccord wago | 20% | 55,00 | 1 | u. | 55,00 |
| 3 | **3.** Remplacement du néon par une réglette étanche led 56 watt Osram | 20% | 110,00 | 1 | u. | 110,00 |
| 4 | **4.** Fixation de la canalisation de la prise de courant | 20% | 15,00 | 1 | u. | 15,00 |
| 5 | **5. LOCAL CHAMBRE FROIDE**<br>Remplacement de l'interrupteur différentiel défectueux | 20% | 185,00 | 1 | u. | 185,00 |
| 6 | **6. TABLEAU BATIMENT**<br>Modification câblage du piquage en amont des disjoncteurs | 20% | 55,00 | 1 | u. | 55,00 |
| 7 | **7. TABLEAU BATIMENT**<br>Modification câblage du piquage en amont des disjoncteurs | 20% | 55,00 | 1 | u. | 55,00 |
| 8 | 8. Fixation de la prise mule | 20% | 15,00 | 1 | u. | 15,00 |
| 9 | **9.** Identification des départs de tableau électrique | 20% | 25,00 | 1 | u. | 25,00 |
| 10 | **10.** Raccordement individuel des conducteurs de protection pose d'une barette de terre | 20% | 45,00 | 1 | u. | 45,00 |
| 11 | **11. VESTIAIRES**<br>Remplacement du câble souple par câble 3 G6² entre le tableau batiment et le tableau vestiaire | 20% | 220,00 | 1 | u. | 220,00 |
| 12 | **12.** Identification des départs du tableau vestaire | 20% | 25,00 | 1 | u. | 25,00 |
| 13-14 | **13.14. BOUTIQUE**<br>Passage d'un câble vert/jaune pour les 2 prises vitrines présentoires | 20% | 120,00 | 1 | u. | 120,00 |
| 15 | **15. BOUTIQUE ACCES PERSONNEL**<br>Raccordement individuel des câbles en amont et avale des protections | 20% | 120,00 | 1 | u. | 120,00 |
| 16 | **16.** Remplacement du disjoncteur différentiel défectueux de l'alimentation tableau batiment | 20% | 480,00 | 1 | u. | 480,00 |
| 17 | **17.** Remplacement du disjoncteur différentiel défectueux de coupure générale forte | 20% | 480,00 | 1 | u. | 480,00 |
| 18 | **18.** Remplacement de bloc d'ambiance de secours | 20% | 165,00 | 1 | u. | 165,00 |

# Proposition commerciale

**Réf. : PR2611-0165**

Date : 05/11/2026

Date de fin de validité : 05/12/2026

Code client : CU2611-00157

Montants exprimés en Euros

| Ligne | Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Unité | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | **19.** Identification des départs du tableau principal | 20% | 25,00 | 1 | u. | 25,00 |
| 20 | **20.** Amélioration de la continuité de terre des prises de courant | 20% | 95,00 | 1 | u. | 95,00 |
| 21 | **21. LABORATOIRE**<br>Remplacement de l'interrupteur différentiel défectueux | 20% | 420,00 | 1 | u. | 420,00 |
| 22 | **22. DEPART FOUR GIORIK**<br>Remplacement du disjoncteur par un disjoncteur C40 A 4 pôles legrand | 20% | 280,00 | 1 | u. | 280,00 |
| 23 | **23.** Identification des départs du tableau laboratoire | 20% | 25,00 | 1 | u. | 25,00 |
| 24 | REMISE COMMERCIALE | 20% | -220,00 | 1 | u. | -220,00 |

**Règlement TTC par chèque à l'ordre de MICHEL CADINOT envoyé à**

20 route de Catteville
76590 MANEHOUVILLE

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC DIEPPE

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé |
|---|---|---|---|
| 30027 | 16040 | 00020209301 | 11 |

**Code IBAN: FR76 3002 7160 4000 0202 0930 111**
**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 975,00 |
| Total TVA 20% | 995,00 |
| Total TTC | 5 970,00 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

**Un acompte de 40 % est requis lors de la signature**