

Émetteur:

**MICHEL CHRISTOPHE SARL**

 280 Rue Louis Pasteur  
 ZI Le Douxmesnil  
 76550 OFFRANVILLE

Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.22.69.27.85

Email: peintmichel1@orange.fr

Adressé à:

**ROUSSEAU**

 360 bd des Frères Rousseau  
 76550 OFFRANVILLE

Création de bureau anciennement archives (à prévoir intervention des lots techniques)

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1	Démonlition des blocs sanitaires et évacuation des gravats	20%	3 250,00	1	u.	3 250,00
2	<b>DOUBLAGE EXTERIEUR</b> Fourniture et pose d'une ossature métallique constitué de plaque de plâtre, rail F530 et isolant 100 m/m semi rigide y compris bande de joint	20%	89,50	17.85	u.	1 597,58
3	<b>CLOISON DISTRIBUTION 70/98</b> Fourniture et pose d'une ossature métallique 70/98 constitué de rail et montant de 90 y compris isolant 70 m/m plaque de plâtre et bande joint	20%	98,50	13.8	u.	1 359,30
4	<b>DOUBLAGE DEMI STYLE</b> Fourniture et pose d'une cloison demi-style constitué d'une ossature 61/78 y compris isolant 45 m/m BA 13 et bande joint	20%	55,50	29.54	u.	1 639,47
5	<b>REPRISE DES BANDES</b> Application d'un enduit non repassé Ponçage Application d'une couche d'impression Application de 2 couches de peinture acrylique velouté	20%	25,50	61.19	u.	1 560,35
6	<b>PLAFOND</b> Fourniture et pose d'un faux plafond dalle ELKA 600/600 et ossature T24 blanche	20%	53,50	27.37	u.	1 464,30
7	Fourniture et pose isolant 240 m/m	20%	21,50	27.37	u.	588,46
8	<b>SOL</b> Application d'un fixateur et d'un ragréage P3	20%	20,50	27.37	u.	561,09
9	Fourniture et pose LVT gris collé en plein	20%	54,50	27.37	u.	1 491,67
10	PROTECTION	20%	95,00	1	u.	95,00

