

Émetteur:

MICHEL CHRISTOPHE SARL

 280 Rue Louis Pasteur
 ZI Le Douxmesnil
 76550 OFFRANVILLE

Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.22.69.27.85

Email: peintmichel1@orange.fr

Adressé à:

CLINIQUE MEGIVAL

 1328 BIS AVENUE DE LA MAISON BLANCHE
 76550 SAINT AUBIN SUR SCIE

Travaux salle d'archive, rez-de-jardin en futur salle de rééducation et vestiaire

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
A	SALLE REEDUCATION	20%	95,50	53	u.	5 061,50
	1. DOUBLAGE					
	1.1. Doublage périphérique					
	Fourniture et pose de plaque de plâtre BA18 sur ossature métallique y compris isolant 120 m/m semi rigide et bande joint					
	1.2. Doublage intérieur	20%	84,50	77	u.	6 506,50
	Fourniture et pose de plaque de plâtre BA18 sur ossature 48/50 y compris isolant 45 m/m					
	2. HABILLAGE POTEAU	20%	78,00	24	u.	1 872,00
	Fourniture et pose ossature métallique et BA 18					
	3. PORTE	20%	475,00	1	u.	475,00
	Ouverture dépose de la porte existante					
	Repose double porte ame pleine coupe feu 1/2 H	20%	775,00	1	u.	775,00
	4. PLAFOND	20%	49,50	146.5	u.	7 251,75
	Fourniture et pose d'un faux plafond dalle 600/600 EKLA Blanc					
	5. MURS	20%	22,50	201.5	u.	4 533,75
	Application d'une couche d'impression Application d'un enduit repassé Ponçage Application de 2 couches de peinture satinée acrylique					
	6. SOL	20%	13,50	146.5	u.	1 977,75
	Préparation des supports Application d'un fixateur et d'un ragréage P3					
	7. PVC	20%	48,50	146.5	u.	7 105,25
	Fourniture et pose PVC confort U4P3 y compris soudure à chaud					
	8. PLINTHE	20%	10,50	67.5	u.	708,75
	Fourniture et pose de plinthe choc H100					
B	VESTIAIRE	20%	84,50	56.8	u.	4 799,60
	1. DOUBLAGE					
	1.1. Doublage périphérique					
	Fourniture et pose de plaque de plâtre BA18 sur ossature 48/50 y compris isolant 45 m/m					

Montants exprimés en Euros

Ligne	Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
	2. CLOISON Fourniture et pose plaque de plâtre BA18 sur ossature ossature métallique 75 m/m/ y compris isolant 75 m/m	20%	97,50	16.5	u.	1 608,75
	3. PLAFOND Fourniture et pose d'un faux plafond dalle 600/600 EKLA Blanc	20%	49,50	55.6	u.	2 752,20
	4. SOL 4.1. Préparation des supports Application d'un fixateur et d'un ragréage P3	20%	13,50	55.6	u.	750,60
	4.2. PVC Fourniture et pose PVC confort U4P3 y compris soudure à chaud	20%	48,50	55.6	u.	2 696,60
	5. PLINTHE Fourniture et pose de plinthe choc H100	20%	10,50	33.67	u.	353,54
	6. PORTE Fourniture et pose de bloc porte 93 ame pleine	20%	475,00	2	u.	950,00
	7. PEINTURE Application d'une couche d'impression Application d'un enduit repassé Ponçage Application de 2 couches de peinture satinée acrylique	20%	22,50	101.01	u.	2 272,73
C	PROTECTION ET DEPLACEMENT	20%	135,00	1	u.	135,00

Règlement TTC par chèque à l'ordre de MICHEL CHRISTOPHE SARL envoyé à

 280 Rue Louis Pasteur
 ZI Le Douxmesnil
 76550 OFFRANVILLE

Total HT	52 586,27
Total TVA 20%	10 517,24
Total TTC	63 103,51

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CIC DIEPPE

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
30027	16040	00021107603	56

Code IBAN: FR76 3002 7160 4000 0211 0760 356
Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Un acompte de 40 % est requis lors de la signature