

Émetteur

MICHEL CHRISTOPHE SARL

280 Rue Louis Pasteur

ZI Le Douxmesnil

76550 OFFRANVILLE

Tél.: 02.35.85.82.45 / 06.22.69.27.85

Email: peintmichel1@orange.fr

Adressé à

HOSPITAL DE DIEPPE

AVENUE PASTEUR

76200 DIEPPE

Réfection de sol

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Ligne	Total HT
COULOIR D'ACCÈS AU BLOC OPÉATOIRE EN 2 PHASES Protection des murs	20%	3,50	49.62	u.	1.8.4	173,67
Pose de cloison provisoire souple	20%	10,50	36.72	u.	1.8.2	385,56
Dépose sol existant et évacuation	20%	12,50	116.24	u.	3.1.1	1 453,00
Dépose des ragréages hors BPU	20%	15,50	66.74	u.	Hors BPU	1 034,47
Dépose des chapes hors BPU	20%	18,50	66.74	u.	Hors BPU	1 234,69
Aspiration des sols hors BPU	20%	3,50	66.74	u.	Hors BPU	233,59
Application d'un fixateur hors BPU	20%	3,50	116.24	u.	Hors BPU	406,84
Réparation d'un trou dans revêtement existant	20%	59,50	33.37	u.	3.10.1	1 985,52
Application d'un ragréage P45 hors BPU	20%	18,50	116.24	u.	Hors BPU	2 150,44
Fourniture et pose de PVC acoustique U4P3 y compris soudure à chaud	20%	47,50	116.24	u.	3.2	5 521,40
Dépose et repose barre de seuil spécialisée épaisseur 2,4 mm hors BPU Largeur 40 mm alu incolore référence 1246	20%	57,50	6	u.	Hors BPU	345,00
PLINTHE ET POTEAU Préparation des supports Application de 2 couches de glycéro brillante	20%	37,50	8.8	u.	3.5.1	330,00

